



INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Pelotas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orçamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptações BL 04 - Telecomunicações					Endereço: Praça vinte de setembro, nº 455							
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense					Cidade: Pelotas / RS							
Item/Descrição	Qtd.	Un	Mão-de-Obra		Material		Custo Unit. Total	Custo Direto	BDI =		Sub-Total do Item	Total do Item
			Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Unitário	Custo Parcial			Valor	%		
1. PROJETOS												R\$ 177,34
1. 1. PROJETOS BÁSICOS							-	-			-	
.1 PROJETO "AS BUILT"	443,36	M2	-	-	0,32	141,88	0,32	141,88			177,34	
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS												R\$ 10.783,08
2.1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO												
2.1.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL												
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANÇA	2,00	UN	-	-	37,65	75,30	37,65	75,30			94,12	
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
2.8.5 REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA												
.1 DEMOLIÇÃO COM PISOS DE TACO DE MADEIRA (PARQUET)	271,05	M2	8,69	2.355,42	-	-	8,69	2.355,42			2.943,60	
2. 8.12. REMOÇÃO DE RODAPÉS												
.1 REMOÇÃO DE RODAPÉS	190,95	M	0,57	108,84	-	-	0,57	108,84			135,57	
2. 8.25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS												
.1 DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES	47,59	M2	7,18	341,70	-	-	7,18	341,70			427,36	
2. 11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA												
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	443,36	M2	12,96	5.745,95	-	-	12,96	5.745,95			7.182,43	
7. ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA												R\$ 4.104,64
7. 2. DIVISÓRIAS												
7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO												
.1 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO	47,59	M2	-	-	69,00	3.283,71	69,00	3.283,71			4.104,64	
17. PINTURA												R\$ 23.143,04
17.1 SELADOR / PREPARAÇÃO												
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMÃO	941,20	M2	5,28	4.969,54	1,15	1.082,38	6,43	6.051,92			7.567,25	
17.3 BASE ACRÍLICA												
.1 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO 2 DEMÃOS	941,20	M2	9,38	8.828,46	3,55	3.341,26	12,93	12.169,72			15.219,21	
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA												
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS	21,00	M2	9,38	196,98	4,20	88,20	13,58	285,18			356,58	
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES												R\$ 2.793,17
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA												
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	443,36	M2	5,04	2.234,53	-	-	5,04	2.234,53			2.793,17	
24. PISO												R\$ 37.002,57
24.1 PREPARAÇÃO DE BASE												
.1 CONCRETO CELULAR	32,85	M3	1,05	34,49	448,33	14.727,64	449,38	14.762,13			18.452,50	
24. 5. CERÂMICO												
.3 PISO CERÂMICO TRÁFEGO INTENSO 40 X 40 CM	159,60	M2	8,87	1.415,65	37,77	6.028,09	46,64	7.443,74			9.304,68	
24. 6. DE MADEIRA												
.1 REPOSIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA	271,05	M2	10,31	2.794,53	-	-	10,31	2.794,53			3.493,83	



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orçamento - GLOBAL													
Obra: Reformas e adaptações BL 04 - Telecomunicações						Endereço: Praça vinte de setembro, nº 455							
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense						Cidade: Pelotas / RS				BDI =		Agosto de 2013	
Item/Descrição	Qtd.	Un	Mão-de-Obra		Material		Custo Unit. Total	Custo Direto	BDI		Sub-Total do Item	Total do Item	
			Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Unitário	Custo Parcial			Valor	%			
24.22. SOLEIRAS													
.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM	6,47	M	20,50	132,64	74,66	483,05	95,16	615,69			769,68		
24.23 RODAPÉS													
.1 RODAPÉ MADEIRA 7CM	190,95	M	10,01	1.911,41	10,86	2.073,72	20,87	3.985,13			4.981,88		
							TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 78.003,84	

Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417